# Coffret transformateur de chantier 24 V

Réf. : CEB007 Page catalogue : 2839

**Vendu par** 1

Entrée 250V. Sortie 2 prises à clapet P17 16 A / 24V.
Transformateur 230 V 500 VA - 400 W. Bloc en caoutchouc.
IP44. 1W = 1,25 VA. Normes : EN 60529, NFC 61303.

**Bloc** 2 prises + 1 transformateur
**Câble** 3 m - H07RNF 2 G2,5

## Informations complémentaires

**Norme CE** Oui